

**План работ по текущему ремонту в многоквартирном доме  
№ 1 по Проспекту 60 лет октября г. Щелково, Московской обл.**

**Обязательными работами по текущему ремонту на период 2018 г. являются:**

NN п/п	Виды работ (укрупнено)	Объемы производства				
		Сроки (график) выполнения	Изме- ритель	Кол-во	Стоимость работ с материалом, в руб	
					на ед. изм.	на кол-во
<b>Общестроительные работы</b>						
1	Косметический ремонт под №1, 3 с заменой окон, почтовых ящиков, ремонт входных групп	2-3 квартал	шт	2	186440,68	372 881,36
<b>Внутренние санитарно-технические работы</b>						
<i>Центральное отопление</i>						
2	Испытание на плотность и прочность, гидropневматическая промывка системы Ц/О	2 квартал	м.п.	1352	46,0	62 192,0
3	Подготовка теплового узла к отопительному сезону	2 квартал	шт	1	6 300,0	6 300,0
4	Частичная замена запорной арматуры на стояках ЦО д 15-20 мм	2 квартал	шт	4	730,0	2 920,0
5	Смена приборов КИП	2 квартал	шт	4	774,5	3 098,0
<i>Водоснабжение</i>						
6	Ревизия узла управления ГВС, прочистка фильтров очистки воды д 50 мм	2 квартал	шт	1	6 300,0	6 300,0
7	Смена приборов КИП- ГВС	2 квартал	шт	4	774,5	2 920,0
8	Смена запорной арматуры до д 25 мм на стояках ГВС	2 квартал	шт	3	730,0	2 190,0
9	Замена запорной арматуры системы ХВС до 25 мм	3-4 квартал	шт	2	730,0	1 460,0
10	Смена трубопровода ГВС д 50 мм	2-3 кварта	шт	12	1 416,0	16 992,0
11	Врезки на стояки ГВС д 25 мм	2-3 квартал	шт	5	2314,0	11 570,0
<i>Канализация</i>						
12	Подчеканка канализационных раструбов до 100 мм	3 квартал	шт	5	120,5	602,5
13	Смена отдельных участков системы канализации д 100 мм	2-3 квартал	м.п.	12	650,0	7 800,0
<i>Электротехнические работы</i>						
14	Ревизия ВРУ	3-4 квартал	шт	1	2 970,0	2 970,0
15	Ревизия квартирных щитков	2-3 квартал	шт	25	650,0	16 250,0
Итого:						516 445,86
НДС 18%						92 960,25
Всего с НДС						609 406,11